

Kłobuck 04.03.2020 r.

IR.271.006.2020.KB
IR.KW-0085/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dotyczące termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck. Ogłoszenie w BZP nr 517672-N-2020 z dnia 02.03.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający odpowiada na zapytania i zmienia treść SIWZ w niżej podany sposób.

Treść zapytania

„W projekcie budowlanym brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, proszę o wyjaśnienie i udostępnienie zestawienia okien i drzwi”

Odpowiedź

W załączeniu Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki.

Zmiana SIWZ

W rozdziale XI w ust. 2 i 3, datę 18.03.2020 r. zastępuje się datą 01.08.2019 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

STOLARKA OKIENNA

Okna PCV podwójnie szklone, w kolorze białym, o współczynniku $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, z wbudowanymi nawiewnikami higrosterownymi - wg projektu wentylacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O4*	O5	O6	O7	O8	L	
ZESTAWIENIE											
SCHEMAT skala 1:50											
	wymiar w świetle otworu [cm]	S 50 H 53	60 53	120 90	76 60	76 75	78 145	148 145	208 145	215 145-215	143 263
						P	L	P	L	P	L
PIWNICA ilość [szt.]	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER ilość [szt.]	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-
PIĘTRO ilość [szt.]	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	4
RAZEM	3	5	3	1	1	2	10	2	4	1	
U W A G I											-ilość luxferów w zależności od ich wielkości

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne PCV, szklone, w kolorze białym, o współczynniku $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Drzwi szklone szkłem bezpiecznym P2.

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	
ZESTAWIENIE		
SCHEMAT skala 1:50		
	wymiar w świetle otworu [cm]	S 146 H 210
	P	L
PARTER ilość [szt.]	1	-
RAZEM	1	
U W A G I	-drzwi zewnętrzne -szer. przejścia po otwarciu głównego skrzydła min. 90cm	

UWAGA!

Podane wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy skorygować z wymiarami rzeczywistymi otworów wewnętrznych i zewnętrznych

neon www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161	
Inwestor:	Gmina Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat:	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5, 42-125 Kamyk, działka nr ewid. 760/3, 760/4; obręb Kamyk		
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	UAN-VII/83861/132/88	specjalność architektoniczna 2016
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Wierzba		2016
Sprawił:	mgr inż. arch. Tomasz Czerkawski	WA1179/94	specjalność architektoniczna 2016
ZESTAWIENIE STOLARKI			Skala Nr rysunku 08