
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie fragmentu działki nr 265 w miejscowości Nowa Wieś - etap I

INWESTOR : GMINA KŁOBUCK

ADRES INWESTORA : 42 - 100 KŁOBUCK UL. 11 LISTOPADA 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Dominik Zych

DATA OPRACOWANIA : 2020-05-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-16

Data zatwierdzenia

Spis działów przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ETAP I	1	11
1.1	Roboty ziemne	1	8
1.2	Wyposażenie placu zabaw	9	11

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP I			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31 d.1.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm <urządzenie 1>85,66+<urządzenie 3>37,5	m ² m ²	 123,160	
				RAZEM	123,160
2	KNR 4-01 d.1.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 123,160*0,3	m ³ m ³	 36,948	
				RAZEM	36,948
3	KNR 2-31 d.1.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II <urządzenie 1>44,58+<urządzenie 3>25,0	m m	 69,580	
				RAZEM	69,580
4	kalk. własna d.1.1	Dostawa i montaż obrzeża wykonanego z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne np. GEOBORDER <urządzenie 1>44,58+<urządzenie 3>25,0	m m	 69,580	
				RAZEM	69,580
5	KNR 2-31 d.1.1 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy 30 cm <urządzenie 1>85,66+<urządzenie 3>37,5	m ² m ²	 123,160	
				RAZEM	123,160
6	KNR 2-21 d.1.1 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 30/10000	ha ha	 0,003	
				RAZEM	0,003
7	KNR 2-01 d.1.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 2-21 d.1.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
1.2		Wyposażenie placu zabaw			
9	kalk. własna d.1.2	Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna drewniana, zestaw sprawnościowy drewniany, zestaw zabawowy drewniany, bujak ważka drewniana 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna d.1.2	Dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna d.1.2	Dostawa i montaż metalowej huśtawki bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000