

## Dokumentacja projektowa

### Opis robót budowlanych

Roboty budowlane będą polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni razem z podbudową oraz krawężnikami wraz z ławą betonową. Do częściowej rozbiórki przewidziano także nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach do posesji. Przewidziano kostkę do odzysku.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego ułożonej w dwóch warstwach oraz regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.

Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nowe krawężniki z odtworzeniem kostki na zjazdach i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim skropieniu podbudowy.

Kopia mapy zasadniczej

Skala mapy 1:1000

Godło arkusza mapy	6.144.29.12.3 i inne	Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Jednostka ewid.	Kłobuck - miasto	Numer sprawy	GKK.6642 2037/20
Obręb ewid.	0007 Zagórze	Nazwa materiału zasobu	
Numer działki	1109/2	Data wykonania kopii	29.10.2020 7 up. STAROSTY
Ulica, nr		Sporządził(a): Ilona Nocoń	
Układ współrz. płaskich	2000/18	Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	
Układ wysokości			

