

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO KOSZYKÓWKI  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Jana Kochanowskiego, 42-100 Kłobuck, działka nr ewid. 923/54, ob. Zagórze (0007), jednostka ewid. Kłobuck  
INWESTOR : GMINA KŁOBUCK  
ADRES INWESTORA : 42 - 100 KŁOBUCK UL. 11 LISTOPADA 6  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Dominik Zych  
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-12

---


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-02-12

Data zatwierdzenia

MGR INŻ. DOMINIK ZYCH  
AR  
42-100 Kłobuck  
tel: 71 72 10 10 10  
e-mail: dominik@dominikzych.pl



## Spis działów przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	3
2	Ławy, krawężniki i obrzeża	4	6
3	Powierzcie utwardzone kostka brukowa	7	10
4	Wyposażenie boiska, malowanie linii, piłkochwyty	11	15
5	Uzupełnienie zniszczonego terenu zielonego	16	19

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>4511200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1	ST	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
d.1			450/10000	ha	0,045	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,045</b>
2	ST	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m <sup>2</sup>		
d.1			449,26*0,32	m <sup>2</sup>	143,763	
					<b>RAZEM</b>	<b>143,763</b>
3	ST	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 2 km grunt. kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1			143,763	m <sup>3</sup>	143,763	
					<b>RAZEM</b>	<b>143,763</b>
<b>2</b>		<b>4523340-4</b>	<b>Ławy, krawężniki i obrzeża</b>			
4	ST	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2			(15,0+28,0)*2	m	86,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>86,000</b>
5	ST	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m <sup>3</sup>		
d.2			<obrzeża>86,0*[(0,09*0,25)+(0,08*0,1)+(0,21*0,29)]	m <sup>3</sup>	7,860	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,860</b>
6	ST	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2			86,00	m	86,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>86,000</b>
<b>3</b>			<b>Powierzchnie utwardzone kostka brukowa</b>			
7	ST	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.3			449,26	m <sup>2</sup>	449,260	
					<b>RAZEM</b>	<b>449,260</b>
8	ST	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3			449,26	m <sup>2</sup>	449,260	
					<b>RAZEM</b>	<b>449,260</b>
9	ST	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo KłSM 0/31,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.3			449,26	m <sup>2</sup>	449,260	
					<b>RAZEM</b>	<b>449,260</b>
10	ST	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa szara	m <sup>2</sup>		
d.3			449,26	m <sup>2</sup>	449,260	
					<b>RAZEM</b>	<b>449,260</b>
<b>4</b>			<b>Wypożyczenie boiska, malowanie linii, piłkochwyty</b>			
11	ST	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.2 m (kat. gr. III) - wykopy pod fundamenty stojaków do koszykówki oraz słupów piłkochwyty	dół.		
d.4			2+5+7	dół.	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
12	ST	kalk. własna	Dostawa i montaż systemowego zestawu do koszykówki wg dokumentacji projektowej (fundament z tuleją, stojak z wysięgnikiem, tablica z ramą metalową odporna na warunki atmosferyczne, obręcz z siatką łańcuchową) - całość cynkowana ogniowo	kpl.		
d.4			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	ST	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyty wysokość 4m, długość 16 m - konstrukcja nośna piłkochwyty - 5 słupów stalowych 80x80 mm wraz z fundamentami, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje) - całość cynkowana ogniowo, siatka na piłkochwyty - rozmiar oczka 4,5x4,5cm i grubość splotki 4mm	kpl.		
d.4			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	ST	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyty wysokość 4m, długość 29 m - konstrukcja nośna piłkochwyty - 7 słupów stalowych 80x80 mm wraz z fundamentami, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje) - całość cynkowana ogniowo, siatka na piłkochwyty - rozmiar oczka 4,5x4,5cm i grubość splotki 4mm	kpl.		
d.4			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	ST	kalk. własna	Malowanie linii wyznaczających boisko do koszykówki farbami chemoutwardzalnymi wg dokumentacji projektowej	kpl.		
d.4			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>45112710-5</b>	<b>Uzupełnienie zniszczonego terenu zielonego</b>			
16	ST	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Krotność = 2 160,00	m <sup>2</sup>		
d.5				m <sup>2</sup>	160,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
17	ST	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0,016	ha		
d.5				ha	0,016	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,016</b>
18	ST	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0,016	ha		
d.5				ha	0,016	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,016</b>
19	ST	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 160,00	m <sup>2</sup>		
d.5				m <sup>2</sup>	160,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>