DHG.



LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- 1i ZESTAW ZABAWOWY przeznaczony do usunięcia po realizacji nowego urządzenia
- 2i KARUZELA TARCZOWA
- 3i HUŚTAWKA STALOWA PODWÓJNA - METALOWA
- iŁ ŁAWKA ISTNIEJĄCA PRZEZNACZONA DO ODNOWIENIA I UZUPEŁNIENIA KONSTRUKCJI - BEZPIECZNA DLA DZIECI Z PEŁNYM OPARCIEM
- iS STOJAK NA ROWERY

PROJEKTOWANE ELEMENTY

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE Z DREWNA TWARDEGO IMPREGNOWANEGO NP.DĄB, JESION, MODRZEW 10X15X 50 - 60 (KSZTAŁUJĄC "PŁYNNĄ FALĘ")
- OBNIŻENIE OBRZEŻA DO 5 cm NA DŁUGOŚCI 2m
- 1 BETONOWY STÓŁ DO PIŁKARZYKÓW
- 2 URZĄDZENIE RUCHOWE MŁYNEK
- 3 ZESTAW ZABAWOWY
- 4 PAJACYK I PRASA NOŻNA
- 5 BIEGACZ I ORBITREK
- 6 DRABINKA I KRZESŁO
- 7 REGULAMIN SIŁOWNI PLENEROWEJ
- 8 GRA KÓŁKO I KRZYŻYK - KOSTKA GRANITOWA 16X16X5 WYSTAJĄCA PONAD TEREN
- Ł ŁAWKA ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ (WYM. 180x45x90cm) BEZPIECZNA DLA DZIECI Z PEŁNYM OPARCIEM
- K KOSZ NA ŚMIECI
- S STOJAKI NA ROWERY
- Z KOSZ NA ODCHODY ZWIERZĘCE
- T SCHODY TARASOWE Z KOSTKI GRANITOWEJ 8X8X16
- EN PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE -10KV III FAZY
- kabel YAKXS 4 x 35 mm²
- UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA
- DO ODTWORZENIA ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE ŚCIEŻEK O SZERKOŚCI 2,0 m RABATA Z KOSTKI GRANITAOWEJ 8X8X16 UKŁADANA WZDŁUŻ NA PODBUDOWIE BETONOWEJ (USNIĘCIE ISTNIEJACYCH KRAWĘŻNIKÓW) NAWIERZCHNIA Z GRYSU GRANITOWEGO TYPU KLINIEC
- PODŁOŻE BEZPIECZNE - PIASEK 30 SIŁOWNIA PLENEROWA- PODŁOŻE TRAWIASTE (BEZ ZMIAN)

PRZEKRÓJ A-A



04.04.2022
MGR INŻ. DOMINIK ZYCH
ARCHITEKT
42-100 Kłobuck, ul.Szkolna 236 k
tel.513-630-320
e-mail: dominik@zychareca.pl

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Kłobuck, ul. Szkolna 236K

FAZA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ark. Nr:	4
Str. Nr:	10
Skala:	1: 200
Data oprac.:	12.2019
OBIEKT	PARK PRZY ULICY PARKOWEJ W KŁOBUCKU
ADRES bud.	Kłobuck, ul.Parkowa, dz. nr ewid.902/5
TYTUŁ RYSUNKU	USZCZEGÓŁOWIONE ZAGOSP. TERENU
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. DOMINIK ZYCH