

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego.
Istnieje już linia elektroenergetyczna w Kamyku przy ul. Reymonta.

Adres: ul. Reymonta
42-125 Kamyk

Kody CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Inwestor: Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Tomasz Soluch
Sprawdził:
Data opracowania: 16.11.2015

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45316110-9 CPV	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego. Etap I - oprzewodowanie, szafka sterująca, 5 opraw oświetlenia ulicznego. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.2	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.3	KNNR 5 1003-0400	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość słupów do 12 m 5	kpl. kpl.	 5,000	5,000
1.4	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 0,665	km km	 0,665	0,665
1.5	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.6	KNNR 5 0906-0300	Montaż ograniczników przepięcia w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.7	KNNR 5 0717-0101	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek 7	m m	 7,000	7,000
1.8	KNNR 5 0403-0100	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych Szafa oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.9	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 1	pomiary pomiary	 1,000	1,000
2	45316110-9 CPV	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego. Etap II - 8 opraw oświetlenia ulicznego. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.1	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 8	szt. szt.	 8,000	8,000
2.2	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 8	szt. szt.	 8,000	8,000
2.3	KNNR 5 1003-0400	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość słupów do 12 m 8	kpl. kpl.	 8,000	8,000
2.4	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego 8	szt. szt.	 8,000	8,000