

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa linii kablowej 1 kV					
1	d.1 analiza indywidualna	Lokalizacja/pomiar uszkodzonego kabla oświetleniowego NN	odc		
		1	odc	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
3	d.1 KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	d.1 KNNR-W 9 0806-01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1 KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		Krótność = 4	odc	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000