

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego.

Adres: ul. Chodkiewicza
42-100 Kłobuck

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Wykonawca:

Sporządził: Wega-Select s.c. mgr inż. Tomasz Soluch

Sprawdził:

Data opracowania: 06.2016

Inwestor

Wykonawca

Spis działów przedmiaru

Lp	Opis
1	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45316110-9 CPV	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Przebudowa linii elektroenergetycznej - zabudowa obwodu oświetlenia ulicznego. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 12	szt. szt.	12,000	12,000
1.2	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 12	szt. szt.	12,000	12,000
1.3	KNNR 5 1003-0400	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 12 m 12	kpl. kpl.	12,000	12,000
1.4	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 0,58	km km	0,580	0,580
1.5	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego 12	szt. szt.	12,000	12,000
1.6	KNNR 5 0906-0300	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNNR 5 0603-0700	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200 mm ² 9*2	m m	18,000	18,000
1.8	KNNR 5 0605-0800	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III 9*2	m m	18,000	18,000
1.9	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000