
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470130S UL. OLSZOWIEC NA ODCINKU OD UL. TARTAKOWEJ DO ROZWIDLENIA UL. OLSZOWIEC WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BOROWIANKA - ETAP III - CHODNIKI I POCHYLNIEDLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR : Gmina Kłobuck

ADRES INWESTORA : 42-100 KŁOBUCK UL.11 LISTOPADA 6

Kod CPV : 4533300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek

: 45233140-2 - Roboty drogowe

: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Kozioł

: Październik 2016

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1389

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470130S UL. OLSZOWIEC NA ODCINKU OD UL. TARTAKOWEJ DO ROZWIDLENIA UL. OLSZOWIEC WRAZ Z BUDOW KAN-
LIZACJI DESZCZOWEJ I O WIEIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWO CI BOROWIANKA - ETAP III - CHODNIKI I POCHYLNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470130S UL. OLSZOWIEC NA ODCINKU OD UL. TARTAKOWEJ DO ROZWIDLENIA UL. OLSZOWIEC WRAZ Z BUDOW KANLIZACJI DESZCZOWEJ I O WIEIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWO CI BOROWIANKA - ETAP III - CHODNIKI I POCHYLNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1	CHODNIKI I POCHYLNIE				
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV gł boko - ci 20 cm	m ²		
d.1	D-04.01.01	Kod CPV:45233300-2 608.330	m ²	608.330	
				RAZEM	608.330
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za ka - de dalsze 5 cm gł boko ci ponad 20 cm	m ²		
d.1	D-04.01.01	Kod CPV:45233300-2 Krotno = 3 608.330	m ²	608.330	
				RAZEM	608.330
3	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie lub na całej szeroko ci drogi - grubo warstwy po zag. 10 cm - ulepszone podto e - CBR nie mniejsze ni 20% i k nie mniejsze ni 8	m ²		
d.1	D-04.04.02a	Kod CPV: 45233140-2 608.330	m ²	608.330	
				RAZEM	608.330
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwi zanej 0/31,5 mm	m ²		
d.1	D-04.04.02b	Kod CPV: 45233140-2 608.330	m ²	608.330	
				RAZEM	608.330
5	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej typu holland grubo ci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 30 mm z wypełnieniem spoin zapraw cementow	m ²		
d.1	D-05.03.23a	Kod CPV: 45233140-2 598.780	m ²	598.780	
				RAZEM	598.780
6	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej integracyjnej ółtej typu holland grubo ci 80 mm na podsypce ce- mentowo-piaskowej grubo ci 30 mm z wypełnieniem spoin zapraw cementow - powierzchnie akumulacji	m ²		
d.1	D-05.03.23a	Kod CPV: 45233140-2 9.550	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	D-08.01.01	Kod CPV: 45233260-9 685.560	m	685.560	
				RAZEM	685.560
8	KNR 2-31 0407-03	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	D-08.01.01	Kod CPV: 45233260-9 685.560	m	685.560	
				RAZEM	685.560
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod kraw niki betonowa zwykła	m ³		
d.1	D-08.01.01	Kod CPV: 45233260-9 34.964	m ³	34.964	
				RAZEM	34.964