


PRZEKRÓJ TYPOWY

0 + 0,00 do 0,1 + 57,0 z wyłączeniem miejsc postojowych - przekrój podstawowy



- 1

w-wa ścierna BA gr. 4 cm  
w-wa wiążąca BA gr. 5 cm  
podb. zasadnicza BA gr. 7 cm  
podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm  
w-wa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 28 cm  
w-wa ulepszonego podłoża spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25 cm
- 2

kostka betonowa szara gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm  
podbudowa z niesortu 0-31.5mm
- 3

warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem
- 4

kostka betonowa gładka gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm  
podbudowa z niesortu 0-31.5mm gr. 20 cm  
warstwa oddająca z piasku gr. 10 cm

PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław					
42-200 Częstochowa ul.Chmielnickiego 13 tel. (34) 365 04 53 kom. 503 043 937					
P.B. przebudowy ul. Jana Długosza w Kłobucku			inż. Janusz Muś		
TREŚĆ:			OPRACOWAŁ:		
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE RYSUNKI WYKONAWCZE			inż. Jarosław Brymora		
ZAMAWIAJĄCY:	NR UMOWY	DATA	SKALA	NR RYS.	
GMINA KŁOBUCK	148/IR/VII/2017	09.2017	1:100	1a	