

GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42 – 100 Kłobuck
(nazwa i adres zamawiającego)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu: **ŚWIETLICA, ul. Kłobucka 59, Gruszewnia**

Temat: **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GRUSZEWNIA**

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV:

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Data opracowania przedmiaru: 2018.02.19

MGR INŻ. DOMINIK ZYCH
ARCHITEKT
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 236 k
tel. 513-660-520
e-mail: dominik@zzycharch.pl



Spis działów przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	Utwardzenie terenu	5	17
3	Zieleń	18	24
4	Altana i wyposażenie placu zabaw	25	37

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1	ST	KNR-W 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
2	ST	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
3	ST	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej <chodnik>15.50	m ²		
d.1				m ²	15.500	
					RAZEM	15.500
4	ST	kalk. własna	Usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów	m ³		
d.1			15.50*0.05	m ³	0.775	
					RAZEM	0.775
2		45223300-9	Utwardzenie terenu			
5	ST	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - utwardzenie terenu	ha		
d.2			662.43/10000	ha	0.066	
					RAZEM	0.066
6	ST	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.2			662.43	m ²	662.430	
					RAZEM	662.430
7	ST	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - ziemia z korytowania	m ³		
d.2			662.43*0.3	m ³	198.729	
					RAZEM	198.729
8	ST	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- obrzeża <oddzielenie schodów zewnętrznych i podjazdu>17.38+<chodnik>77.49+<al-tana>20.0	m		
d.2				m	114.870	
					RAZEM	114.870
9	ST	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - krawężniki <parking>121.86+<krawężnik na wjeździe>5.65	m		
d.2				m	127.510	
					RAZEM	127.510
10	ST	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2			$[(0.3*0.1)+(0.18*0.1)]*127.510$	m ³	6.120	
					RAZEM	6.120
11	ST	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2			114.870	m	114.870	
					RAZEM	114.870
12	ST	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające 10 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2			121.86	m	121.860	
					RAZEM	121.860
13	ST	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2			5.65	m	5.650	
					RAZEM	5.650
14	ST	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2			662.43	m ²	662.430	
					RAZEM	662.430
15	ST	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń kamienny niesortowany	m ²		
d.2			662.43	m ²	662.430	
					RAZEM	662.430
16	ST	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo 0/31.5 mm	m ²		
d.2			662.43	m ²	662.430	
					RAZEM	662.430

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	ST d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto kostkę granit płukana - melanż kolorów 662.43	m ² m ²	662.430	
					RAZEM	662.430
3		45112710-5	Zieleń			
18	ST d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - przyjęto 30% powierzchni zielonej 914*30%	m ² m ²	274.200	
					RAZEM	274.200
19	ST d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubości warstwy 2 cm - przyjęto 30% powierzchni zielonej 914/10000*30%	ha ha	0.027	
					RAZEM	0.027
20	ST d.3	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - przyjęto 30% powierzchni zielonej 914/10000*30%	ha ha	0.027	
					RAZEM	0.027
21	ST d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - przyjęto 30% powierzchni zielonej 914*30%	m ² m ²	274.200	
					RAZEM	274.200
22	ST d.3	KNR 2-21 0401-02 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - dosiewanie trawy R, M x 0,5 - przyjęto 70% powierzchni zielonej Krotność = 0,5 914*70%	m ² m ²	639.800	
					RAZEM	639.800
23	ST d.3	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewy karłowate 7	szt. szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
24	ST d.3	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - krzewy wysokie 16	szt. szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
4			Altana i wyposażenie placu zabaw			
25	ST d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż altany drewnianej o wymiarach 5x5 m 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
26	ST d.4	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) (1+1+12+8+1+4+4)*(0.8*0.8*0.6)	m ³ m ³	11.904	
					RAZEM	11.904
27	ST d.4	KNR-W 2- 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu - beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) - fundamenty pod urządzenia placu zabaw (1+1+12+8+1+4+4)*(0.4*0.4*0.6)	m ³ m ³	2.976	
					RAZEM	2.976
28	ST d.4	KNR-W 2- 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (1+1+12+8+1+4+4)*[(0.4*4*0.6)+(0.4*0.4)]	m ² m ²	34.720	
					RAZEM	34.720
29	ST d.4	KNR-W 2- 02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 34.720	m ² m ²	34.720	
					RAZEM	34.720
30	ST d.4	KNR-W 2- 01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne 11.904-2.976	m ³ m ³	8.928	
					RAZEM	8.928
31	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż bujaka sprężynowego 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
32	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż wałki na sprężynie 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
33	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż zestawu zabawowego 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż drabinki 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
35	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż karuzeli krzyżowej 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
36	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż huśtawki kubelkowej 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
37	ST d.4	kalk. własna	Demontaż przeniesienie i montaż huśtawki bez oparc 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000

