

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Oświetlenie uliczne
Ul. Żabia w Kłobucku

Adres: ul. Żabia
42-100 Kłobuck

Kody CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Inwestor:
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Wykonawca:

Sporządził: Wega-Select s.c. mgr inż. Tomasz Soluch

Sprawdził:

Data opracowania: 09.2016

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 31
42-224 Częstochowa
NIP 573-235-47-70

Inwestor

Wykonawca

Spis działań przedmiaru

Lp	Opis
1	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	- 5	6
1	45316110-9 CPV	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,5	km		0,500
			km	0,500	
1.2	KNNR 5 0901-0200	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - słupy krańcowe 2	szt.		2,000
			szt.	2,000	
1.3	KNNR 5 0901-0200	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - słupy narożne 2	szt.		2,000
			szt.	2,000	
1.4	KNNR 5 0901-0101	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m3 - słupy przelotowe 10	szt.		10,000
			szt.	10,000	
1.5	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 14	szt.		14,000
			szt.	14,000	
1.6	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 0,515	km		0,515
			km	0,515	
1.7	KNNR 5 1003-0301	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m 14	kpl.		14,000
			kpl.	14,000	
1.8	KNNR 5 0902-0600	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup 14	szt.		14,000
			szt.	14,000	
1.9	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 14	szt.		14,000
			szt.	14,000	
1.10	KNNR 5 0902-0701	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
1.11	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 9	m		9,000
			m	9,000	
1.12	KNNR 5 0605-0200	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III 6	m		6,000
			m	6,000	
1.13	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 1	pomi ar pomi ar		1,000
				1,000	